

## Раздел 4. Конструктивные решения. Текстовая часть

«Административное здание на 70 рабочих мест»

### 1. Конструктивная схема

Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе с жёсткими узлами сопряжения колонн и плит перекрытий.

Фундаменты — монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм из бетона класса В25, W6, F150. Наружные стены — кладка из керамического кирпича.

### 2. Ведомость объёмов основных конструктивных материалов

| № п/п | Наименование конструкций, материалов | Ед. изм.       | Количество |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 1     | Бетон В25 фундаментной плиты         | м <sup>3</sup> | 501,35     |
| 2     | Бетон В30 колонн, стен и перекрытий  | м <sup>3</sup> | 343,96     |
| 3     | Арматура класса А500С                | т              | 99,108     |
| 4     | Кладка из керамического кирпича      | м <sup>3</sup> | 170,52     |
| 5     | Стальные конструкции (С255)          | т              | 14,542     |

Общий расход монолитного бетона составляет 845,31 м<sup>3</sup>.