

Раздел 3. Архитектурные решения. Текстовая часть

«Административное здание на 70 рабочих мест»

1. Общие указания

Архитектурные решения объекта «Административное здание на 70 рабочих мест» разработаны в соответствии с заданием на проектирование и действующими строительными нормами Республики Казахстан.

2. Объёмно-планировочные решения

Здание 3-этажное, с техническим подвалом, прямоугольное в плане, с размерами в осях 39,0 × 15,3 м. Высота этажа — 3,6 м.

Расстановка мебели и технологического оборудования выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Этажность	этаж	3
2	Площадь застройки	м ²	596,85
3	Строительный объём	м ³	8 833,38

3. Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат.
1 этаж			
101	Вестибюль	80,95	—
102	Приёмная	23,05	—
103	Зал совещаний	50,87	—
104	Архив	36,04	ВЗ
105	Техническое помещение	12,22	Д
106	Рабочий кабинет	29,45	—
107	Рабочий кабинет	25,39	—
108	Рабочий кабинет	15,59	—
109	Рабочий кабинет	23,46	—
110	Рабочий кабинет	24,75	—
111	Рабочий кабинет	28,56	—
112	Рабочий кабинет	21,31	—
113	Рабочий кабинет	16,01	—
114	Коридор	88,29	—
115	Лестничная клетка	25,52	—
116	Лестничная клетка	20,53	—
117	Санузел	10,48	—
118	Санузел	9,80	—
	Итого по 1 этажу	542,27	
2 этаж			
201	Зал совещаний	83,60	—
202	Серверная	23,83	В4
203	Кладовая	6,24	В4
204	Рабочий кабинет	25,02	—
205	Рабочий кабинет	25,21	—
206	Рабочий кабинет	22,01	—
207	Рабочий кабинет	20,23	—
208	Рабочий кабинет	29,56	—
209	Рабочий кабинет	29,51	—
210	Рабочий кабинет	28,36	—
211	Коридор	58,21	—
212	Лестничная клетка	22,27	—

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат.
213	Лестничная клетка	22,93	—
214	Санузел	13,15	—
215	Санузел	12,53	—
	Итого по 2 этажу	422,66	
	3 этаж		
301	Зал совещаний	56,10	—
302	Серверная	13,56	B4
303	Кладовая	9,06	B4
304	Рабочий кабинет	30,09	—
305	Рабочий кабинет	25,92	—
306	Рабочий кабинет	24,11	—
307	Рабочий кабинет	27,69	—
308	Рабочий кабинет	22,65	—
309	Рабочий кабинет	19,71	—
310	Рабочий кабинет	26,60	—
311	Рабочий кабинет	21,07	—
312	Коридор	70,57	—
313	Лестничная клетка	22,31	—
314	Лестничная клетка	25,50	—
315	Санузел	7,47	—
316	Санузел	14,66	—
	Итого по 3 этажу	417,07	
	Итого общая площадь здания	1 382,00	

4. Отделка помещений

Внутренняя отделка выполняется в соответствии с ведомостью отделки помещений. Полы в санузлах и помещениях с влажным режимом — керамическая плитка.