

Раздел 9. Сметная документация

«Административное здание на 70 рабочих мест»

Локальная смета № 02-01-01

на железобетонные и каменные конструкции. Объект: «Административное здание на 70 рабочих мест». Основание: чертежи марок КЖ, КР. Составлена ресурсным методом в текущих ценах 2026 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге	Стоимость, тенге
1	E06-01-001-01	Устройство монолитной фундаментной плиты, бетон В25	м³	501,35	97 212,76	48 737 617,23
2	E06-01-026-02	Устройство монолитных колонн, стен и перекрытий, бетон В30	м³	343,96	112 063,22	38 545 265,15
3	E06-01-015-05	Армирование монолитных конструкций, арматура А500С	т	99,108	556 266,79	55 130 489,02
4	E08-02-001-03	Кладка наружных стен из керамического кирпича	м³	170,52	59 258,08	10 104 687,80
5	E09-03-002-01	Монтаж стальных конструкций С255	т	10,979	769 830,38	8 451 967,74
		Итого прямые затраты				160 970 026,94
		Накладные расходы, 8,5 %				13 682 452,29
		Сметная прибыль, 8,0 %				13 972 198,34
		Всего по локальной смете				188 624 677,57

Объектная смета № 02-01

на строительство объекта «Административное здание на 70 рабочих мест». Сметная стоимость в тыс. тенге.

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1	ЛС 02-01-01	Железобетонные и каменные конструкции	188 624,678
2	ЛС 02-01-02	Архитектурно-строительные работы (отделка)	163 359,005
3	ЛС 02-01-03	Отопление и вентиляция	60 307,889
4	ЛС 02-01-04	Водопровод и канализация	31 104,672
5	ЛС 02-01-05	Электроосвещение и силовое электрооборудование	38 248,060
6	ЛС 02-01-06	Слаботочные сети	20 553,960
		Итого по объектной смете	502 198,264

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Объект: «Административное здание на 70 рабочих мест». Заказчик: ГУ «Отдел капитального строительства акимата г. Алматы». Составлен в текущих ценах 2026 г.

№ п/п	Номер сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
1		Глава 1. Подготовка территории строительства	9 960,375
		Глава 2. Основные объекты строительства	
2	ОС 02-01	Административное здание на 70 рабочих мест	541 333,232
3		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	37 238,086
4		Глава 8. Временные здания и сооружения	12 915,765
5		Глава 9. Прочие работы и затраты	12 396,922
6		Глава 12. Проектные и изыскательские работы	35 597,871
		Итого по главам 1-12	649 442,251
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2 %	12 988,845

№ п/п	Номер сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге
		Итого с учётом непредвиденных затрат	662 431,096
		НДС 12 %	79 491,732
		Всего по сводному сметному расчёту	741 922,828